

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ - OBW. 1				
1.1 KNNR 5/1005/1	Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie	3		m
1.2 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm2 - analogia	0,688		km
1.3 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	14		szt
1.4 KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	14		szt
2 POMIARY - OBW. 1				
2.1 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
3 ROBOTY MONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ - OBW. 2				
3.1 KNNR 5/1005/1	Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie	3		m
3.2 KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm2 - analogia	0,908		km
3.3 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	19		szt
3.4 KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	19		szt
4 POMIARY - OBW. 2				
4.1 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar