

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wzmacnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 31 w m. Kamieńszczyzna
INWESTOR : Gmina Rybno
ADRES INWESTORA : ul. Długa 20; 96-514 Rybno
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kłos
DATA OPRACOWANIA : Luty 2024

Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Wartość kosztorysowania robót bez podatku VAT	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
3. Jako podstawę wycenę przyjęto następujące katalogi KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego
5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2022 r. dla województwa mazowieckiego)

WYKONAWCA:

P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos
15-go Sierpnia 49/20, 96-500 Sochaczew
NIP: 671-155-32-28, Regon: 141825441
e-mail: biuroelia@gmail.com
Data opracowania
luty 2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		JEZDNIA			
1.1	45233000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie			
d.1.1	0111-01	równinnym 0.601	km	0.601	
				RAZEM:	0.601
1.2	45233000-9	ROBOTY DROGOWE			
2	KNNR 6				
d.1.2	0103-03	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2369,34	m ²	2369.340	
				RAZEM:	2369.340
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych			
d.1.2	1005-07	1602,00	m ²	2369.340	
				RAZEM:	2369.340
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechaniczne - w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2 2369,34 * 0.075 =814.733	t	177.700	
				RAZEM:	177.700
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych			
d.1.2	1005-07	1602,00	m ²	2369.340	
				RAZEM:	2369.340
6	KNNR 6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna)			
d.1.2	0309-01	1602,00	m ²	2369.340	
				RAZEM:	2369.340
1.3		ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UTWARDZENIA Z KRUSZYWA - POBOCZY			
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8cm			
d.1.3	0113-05	914,17	m ²	914.170	
				RAZEM:	914.170