



P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos
96-500 Sochaczew
ul. 15-go Sierpnia 49/20

SKALA: 1:20000 FORMAT: A4 DATA: 11. 2023

INWESTOR:

Wójt Gminy Rybno
ul. Długa 20;
96-514 Rybno

OBIEKT:

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz.nr ew. 201
w obrębie Antosin

ADRES:

Gmina: 142806_2 Rybno
Obręb: 0002 Antosin
Dz. nr ew. 201

UWAGA:

Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku
lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE

ZAWARTOŚĆ:

Plan orientacyjny

FAZA
P.B.
NR RYS.
1

Imię i Nazwisko


Podpis

Opr.

Krzysztof Kłos



Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%
od km 0+000,00 do km 0+821,00



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm
- 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 5 cm po zagęszczeniu
- 4 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 5 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

		FORMAT: A3	DATA: 11. 2023
<div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos 96-500 Sochaczew ul. 15-go Sierpnia 49/20</div>		INWESTOR: Wójt Gminy Rybno ul. Długa 20; 96-514 Rybno	
		OBJEKT: Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz.nr ew. 201 w obrębie Antosin	
		ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno Obręb: 0002 Antosin Dz. nr ew. 201	
		UWAGA: Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE	
	Imię i Nazwisko	Podpis	
Opr.	Krzysztof Kłos		
		ZAWARTOŚĆ:	FAZA
		Przekroje konstrukcyjne	P.B.
			NR RYS.
			3

